



VILLE DE LAUSANNE / LAUSANNE VD) RÉFECTION DE L'AVENUE DE COUCHIRARD



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

OBJET	Renouvellement des collecteurs et conduites industrielles et réfection des chaussées
SITUATION	Avenue de Couchirard, 1004 Lausanne
DESCRIPTIF DU CHANTIER	Réseaux SI et multi-services Mobilier urbain Nouveaux revêtement bitumineux

CARACTÉRISTIQUES

MACHINES UTILISÉES	Pelles 15 to sur pneus 2x Pelles 8 to 2x Pelle 2 to Dumpers 2 m3 2x Rouleau 20 to sur pneus Rouleaux 10 to 2x Finisseuses 2x (routes et trottoirs)	
QUANTITÉS PRINCIPALES	Fouilles en pleine masse et en tranchées	2'800 m ³
	Blindage des fouilles	1'600 m ²
	Collecteurs en PVC (diamètre 200 - 300)	560 ml
	Tuyaux en PEHD (diamètre 60 / 130 mm)	530 ml
	Graves / Graviers	3'430 m ³
	Bordures granit	300 ml
	Pavés	400 ml
	Revêtement bitumineux	420 to
	Tapis / couche usure	200 to
	Conduites d'eau (diamètre 600 mm) et de gaz	430 ml
	Infrastructures routières	1500 m ²



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Ville de Lausanne
Direction des travaux
rue du Port-Franc 18
1002 Lausanne

MANDATAIRE

Service des routes et de la mobilité (leader)
M. Aboitiz 076. 272. 17. 70
M. Moulin 079. 250. 00. 84

PÉRIODE DE RÉALISATION

Du 14 mars au 20 décembre 2016

DURÉE

9 mois

MONTANT DU MANDAT

MONTANT DES TRAVAUX

Fr. 750'000.- TTC

RESPONSABLES DU CHANTIER

TECHNICIEN

M. Monk

CONTREMAÎTRES

M. Messeiller

